



# Neubau XXL-Halle mit Nebengebäude

Neue Produktionshalle sowie Büro- und Sozialräume für Deckel Maho in Pfronten

Im Auftrag der Deckel Maho Pfronten GmbH hat Geiger Schlüsselfertigbau eine XXL-Halle mit Nebengebäude errichtet. In einer Bauzeit von zwölf Monaten sind eine Produktionshalle mit 1.085 m<sup>2</sup> Fläche sowie ein zweigeschossiges Nebengebäude mit 650 m<sup>2</sup> Büro- und Sozialräumen entstanden. In der Produktionshalle befinden sich zwei in Spannbetonbauweise hergestellte Maschinenfundamente mit 28 Meter Länge, 9 Meter Breite und 1,65 Meter

Dicke. Wegen des vorhandenen, schlecht tragfähigen Baugrunds waren sowohl die Hallen- als auch die Maschinenfundamente auf einer Bohrfahlgründung aus Mikropfählen herzustellen. Die Mikropfähle haben einen Pfahldurchmesser von 25 Zentimeter und eine Bohrtiefe von 15 Meter. Die Rohbauarbeiten und die Arbeiten an den Außenanlagen wurden von Geiger Hoch- und Tiefbau ausgeführt.

Bauzeit: 07/2013 bis 07/2014

Nutzfläche: 1.085 m<sup>2</sup>

Schlüsselfertiges Bauen

Geiger